

**Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do bud. mieszkalnego przy AL.
Tysiąclecia 2A (Kozary) w Pułtusk w systemie rur preizolowanych:
izolacja standard, rury stalowe ze szwem, system alarmowy impulsowy
T=130 st. C.**

LP	Nazwa części		Ilość
1	60,3/125	Rura preizolowana 12m	2
2	139,7/225	Rura preizolowana 12m	25
3	125	Mufy termokurczliwa sieciowane radiacyjne z mastikiem korkami wtapianymi, z pianką konfekcjonowaną i akcesoriami do łączenia przewodów systemu alarmowego	4
4	225	Mufy termokurczliwa sieciowane radiacyjne z mastikiem korkami wtapianymi, z pianką konfekcjonowaną i akcesoriami do łączenia przewodów systemu alarmowego	50
5	250	Mufy termokurczliwa sieciowane radiacyjne z mastikiem korkami wtapianymi, z pianką konfekcjonowaną i akcesoriami do łączenia przewodów systemu alarmowego	4
6	139,7/225	Kolano preizolowane 2,5D 90	10
7	139,7-60,3	Odgańlenie prostopadłe	2
8	168,3-139,7	Odgańlenie prostopadłe	2
9	139,7/225	Zawór odcinający preizolowany	2
10	60,3	Zawór odcinający kulowy do wspawania	2
11	60,3/125	Rura wejściowa 1x2m	2
12	125	Pierścień uszczelniający gumowy	4
13	60,3-76,1/125-140	końcówka termokurczliwa END CAP	2
14	225	Mufa końcowa	2
15	139,7	Denko Stalowe	2
16		Taśma smarna	1
17		Taśma ostrzegawcza - 200 m	2
18		Lut	1
19		Pasta lutownicza	1
20		Drut miedziany	1
21		Maty kompensacyjne	36

Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do bud. przy AL. Tysiąclecia w Pułtusku do działki nr 61/6 w systemie rur preizolowanych: izolacja standard, rury stalowe ze szwem, system alarmowy impulsowy T= 130 st. C.

Lp.	Nazwa części		Ilość
1	114,3/200	Zawór odcinający preizolowany	2
2	114,3/200	Rura preizolowana 12m	14
3	225/200	Mufy redukcyjne termokurczliwa sieciowane radiacyjne z mastikiem korkami wtapijanymi z pianką konfekcjonowaną i akcesoriami do łączenia przewodów systemu alarmowego	2
4	200	Mufy termokurczliwa sieciowane radiacyjne z mastikiem korkami wtapijanymi, z pianką konfekcjonowaną i akcesoriami do łączenia przewodów systemu alarmowego	18
5	139,7/114,3	Zwężka stalowa do wspawania	2
6	114,3/200	Mufa końcowa	2
7	114,3	Denko Stalowe do wspawania	2
8	114,3	Końcówka termokurczliwa END-CAP	2
9		Tuleja zaciskowa do alarmu 50 szt	4