


Uwaga:
Na załamaniach kompensacyjnych maty należy
zakładać po obu stronach tylko rurociągu zasilającego.



UWAGI MONTAŻOWE:

1. Przed rozpoczęciem wykopów mechanicznych, odkopać ręcznie miejsca poprzecznych kolizji przyłącza z istniejącym uzbrojeniem - wyznaczenie miejsc kolizji należy do geodety w ramach tyczenia trasy przyłącza.
2. W przypadku wystąpienia konieczności dokonania korekt układania rurociągów w pionie lub poziomie należy je realizować poprzez gęcie elastyczne w wykopie, bądź ukosowanie na mufach-do 3 st.
3. Prace rozpocząć od miejsca połączenia z istniejącym rurociągiem,
4. Przewody układać na zagęszczonej podsypce piaskowej o grubości ok. 10 cm, na głębokości ok. 1,0 m od rzędnej terenu projektowanego do osi rur- średnia głębokość wykopu ok. 115 cm.
5. Pozostałe zasady montażu rurociągów wg wytycznych producenta rur preizolowanych,
6. Spadek terenu i przyłącza od budynku do ist sieci miejskiej.
7. Pod drogami osiedlowymi i chodnikami wymienić grunt na pospółkę i odpowiednio zagęścić - odtworzyć teren,
8. Przyłącze w pomieszczeniu węzła zakończyć zaworami kulowymi do wspawania.

LEGENDA:

- 1) Punkty od Z1 do Z2 oznaczają załamanie trasy sieci ciepłowniczej, które należy wykonać łukami preizolowanymi 90 st. o długości boków 1 x 1 m,
- 2) Kolorem czerwonym oznaczono połączenia spawane rur oraz miejsca montażu połączeń systemu alarmowego i muf złącz izolacyjnych,
- 3) Kolorem niebieskim oznaczono elementy prefabrykowane jak kolana, trójniki oraz odgałęzienia.
- 4) Kolorem zielonym oznaczono miejsca mantażu mat kompensacyjnych

Odgałęzienie od istniejącego przyłącza w pkt. T1 należy wykonać poprzez wspawanie w ist. przyłączy trójników prostokątnych: przelot DN40-110, odgałęzienie DN32-110

Parametry pracy i montażu sieci ciepłowniczej:

- temperatury obliczeniowe nośnika ciepła
-temperatura zasilania - Tz = 115 st. C
-temperatura powrotu - Tp = 73 st. C
- średnie zagłębienie do osi rur - 0.8 do1,0m.
- spadek od węzła do punktu T1
- długość przyłącza 38 mb.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDYNEK MIESZKALNY - DZIAŁKA 19-22/31		
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT MONTAŻOWY PRZYŁĄCZA SIECI CIEPLNEJ		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. Mateusz Milewski	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYSUNKU
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	7342/Cie-208/94		1 : 500
DATA SPORZĄDZENIA	styczeń 2026r.	RYS nr 2	