

Zestawienie materiałów preizolowanych do budowy sieci ciepłowniczej w Pasażu Klenczona w Pułtusku w systemie rur preizolowanych. Rura przewodowa stalowa ze szwem, izolacja standard, system alarmowy impulsowy.			
LP.	Typ/parametr	Nazwa części - oznaczenia na rysunkach	Ilość
1	rura g. DN 139,7x3,6/225 odgał. DN 139,7x3,6/225	T1 - Odgałężenie preizolowane prostopadłe 45°	2
2	139,7x3,6/225	S1 - Zawory kulowe prefabrykowane z pojedynczym odpowietrzeniem.	2
3	139,7x3,6/225	S2 - Zawory kulowe prefabrykowane	2
4	139,7x3,6/225	Rura preizolowana 12 m	75
5	139,7x3,6/225	Z1-Z19 - Kolano prefabrykowane 90 st. 1x1 m	38
6	225	Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z mastikiem, korkami wtapianymi, z pianką konfekcjonowaną i akcesoriami do łączenia przewodów systemu alarmowego impulsowego.	142
7	DN125-225	Końcówka termokurczliwa - ENDKAP	4
8	225	Pierścień gumowy uszczelniający	2
9		Maty kompensacyjne 1000x250x30	84
10		Taśma ostrzegawcza - 1000 mb	1
1	355,6x8,00	Rura stalowa osłonowa w m (ul. Traugutta i 3-Maja)	34
2		INTEGRA - płoty dystansowe typ "E-5 elementów" - szt.	20
3		INTEGRA - Manszety typ N 200x350 - szt.	8
POMIESZCZENIE KOTŁOWNI			
1	139,7x3,6/225	Zawory kulowe do wspawania dla ciepłownictwa	2
2	139,7x3,6/225	Kolana hamburskie + izolacja normatywna	12
3		Odwodnienia DN40	2
4		Rury preizolowane ujęte w zestawie sieci	
		Montaż manometrów - komplet	3
		Montaż termometrów - komplet	2
		Wymiana fitra w odmulaczu IOW DN125	1
		Montaż urządzeń systemu alarmowego - sygnalizatora awarii	kpl. 1

