

A) Zestawienie materiałów preizolowanych do budowy przyłączy i sieci ciepłowniczej oś. SKARPA w Pułtusk w systemie rur preizolowanych. Rura przewodowa stalowa ze szwem, izolacja standard, system alarmowy impulsowy .			
L.P.	Typ/parametr	Nazwa części	Ilość
1	2xDN 125-225/ DN 80/160	Odgałęzienie prefabrykowane prostopadłe - T1	2
2	88,9x3,2/160	Zawory kulowe preizolowane - S1	2
3	225	Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z mastikiem, korkami wtapianymi, z pianką konfekcjonowaną i akcesoriami do łączenia przewodów systemu alarmowego impulsowego	4
4	88,9x3,2/160	Rura preizolowana 12 m	24
5	88,9x3,2/160	Kolana prefabrykowane 2,5 D 90 st. L=1 m - od Z1 do Z9	18
6	2xDN 80/160- 40/110	Odgałęzienie prefabrykowane prostopadłe - T2, T3, T4	6
7	2xDN 80/160- 50/125	Odgałęzienie prefabrykowane prostopadłe - T5	2
8	160	Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z mastikiem, korkami wtapianymi, z pianką konfekcjonowaną i akcesoriami do łączenia przewodów systemu alarmowego impulsowego	74
9	DN80/160 na DN50/125	Redukcja preizolowana DN80/160 na DN50/125 - R1	2
10	60,3x2,9/125	Rura preizolowana 12 m	14
11	60,3x2,9/125	Kolana prefabrykowane 2,5 D 90 st. L=1 m - Z10, Z51, Z52, Z53	8
12	2 x DN 50- 125/DN 40-110	Odgałęzienie prefabrykowane prostopadłe - T6	2
13	125	Mufa termokurczliwa - jw.	40
14	DN50/125na DN40/110	Redukcja preizolowana DN50/125na DN40/110 - R2	2
15	48,3x2,9/110	Rura preizolowana 12m	22
16	48,3x2,9/110	Kolana prefabrykowane 2,5 D 90 st. L=1 m - Z10	14
17	110	Mufa termokurczliwa - jw.	54
18	110	Pierścień uszczelniający gumowy	8
19	48,3/110	Końcówka termokurczliwa-END-CAP	8
20	125	Pierścień uszczelniający gumowy	2
21	60,3/125	Końcówka termokurczliwa-END-CAP	2
22	1000x200x30	Maty kompensacyjne	42 szt.
23		Taśma ostrzegawcza w m	400
24	60,3x2,9/125	Zawory kulowe preizolowane	4

288
36

168
16

264
28

800 mb.